

## 盛和楼渗漏维修工程报价清单

工程名称：盛和楼渗漏维修工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					全费用综合单价	合价
1	屋面泛水	1、搭建阳光板（或彩钢板）与外墙部位渗漏处理 2、采用1.5mm厚304不锈钢板折弯泛水，展开55cm-60cm, 外墙面开槽50mm深，不锈钢板插入并固定墙体内，槽采用水泥砂浆填充并粉刷到位（并刷涂膜防水（透明防水胶）处理）；泛水板上下口均打耐候胶处理	m	68		
2	窗渗漏维修-胶缝处理	1、因铝板外装饰线条与窗台平齐处渗漏，剔除原外墙与窗框及铝板装饰线条与外墙之间耐候胶；重新打耐候胶处理	m	68		
3	窗框渗漏维修	1、窗框30cm-50cm范围内四周墙面刷涂膜防水处理 2、涂膜品种：透明防水涂料	m2	45.36		
4	其他金属构件拆除	1、原西立面不锈钢天沟拆除 2、拆除物品承包人自行处置，外运费自行考虑 3、报价时需考虑金属制品残值归属发包人	m	68		
5	墙面一般抹灰	1、面砖界面处理剂一道 2、面层厚度、砂浆配合比:2-3mm厚抗裂砂浆 3、压耐碱网格布一层	m2	84.97		
6	墙面喷刷涂料	1、腻子种类：外墙抗裂腻子2遍 2、涂料品种、喷刷遍数：真石漆封底漆一道，中间漆一道，罩光漆一道	m2	84.97		
7	高空作业措施	1、吊机施工	项	1		
8	大型机械设备进出场及安拆	1、大型机械设备进出场及安拆	项	1		
9	垂直运输	1、吊机施工	项	1		
10	合计					

报价单位（盖章）：

报价说明：本工程项目采用“固定全费用综合单价报价”方式，投标综合单价中已包含：招标文件所确定的招标范围内相应的全部内容。投标人在单价报价时应充分考虑到人工费、材料费、机械费、运输费、安装费、施工费、各项措施项目费、检测费、管理费、税金、利润、国家相关规费以及其他（如施工安全防护措施费、垃圾清理费等一切费用）所有费用。结算时综合单价一律不做任何调整，竣工结算时工程量按实结算。